



图例	
排水沟及沉砂池	
土地整治与表土回覆	
厂区绿化	
排水管	

完成水土保持措施及工程量统计

工程类别	工程名称	单位	数量
工程措施	土地整治	hm ²	0.49
	表土回覆	m ³	2500
	修建沉砂池	座	8
	排水沟	m	500
	雨水管	m	612
植物措施	草坪	hm ²	1000
	乔木	株	20
	灌木	株	6000
临时措施	排水沟	m	670
	修建沉砂池	座	3

成都睿泰环保科技有限公司			
核定	吕善亮	副产盐酸资源综合利用—3万吨/年聚合氯化铝项目	水保设施
审核	魏鑫	水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工图	验收部分
校核	魏国栋		
设计	刘晏羽		
制图			
比例	1:100	日期	2020年2月